

202 号室 DIY 施工

洋室・インナーバルコニー

フローリングを張る

「キーノ」という置いてはめるだけのフローリング材を使用し、畳だった床をフローリングにする。



畳を撤去する

基礎をつくる
(業者委託)

フローリングを張る

ワークスペースの作成

机の色はベンチと同じウォールナットに塗装し、引き出しの取っ手をヴィンテージ感のあるものにすることでレトロな雰囲気。ワークスペースの上部にはダウンライトを設置し、横の壁のスイッチで操作できるようにする。

before

after



▲解体後



▲完成

完成▶

洋室・インナーバルコニー

インナーバルコニーの建具設置 (業者委託)



フローリングの上にレールを敷き、4枚の引き戸を設置する。枠の色は部屋の色に合わせたホワイトに。



インナーバルコニーをつくり、洗濯物を干したり、くつろいだりするスペースにする。押入だった場所にはワークスペースを設け、落ち着いて作業できる空間にする。

203 号室 DIY 施工

欄間の壁撤去

南向きの部屋である 203 号室を最大限に生かすため、欄間の壁を撤去し部屋全体に日の光を届けます。



間仕切りルーバー、ワークスペースの作成

押し入れをワークスペースに
完成▶

リビングと和室

ツーバイフォー材で間仕切り部分に
ルーバーを設置。

完成▼



リビング ベンチの作成



和室 完成▼

LDK▶



押入をオープンクローゼットにして見せる収納に。畳は新しいものに張り替えて、落ち着く和の空間を残す。

完成▶

建具の塗装、シート張り

木目調の建具にピュアホワイトの塗装、シート張りを行うことで部屋になじむ。塗装の場合は下地をむった後にペンキの3度塗りを行うことできれいに仕上がる。シートの場合は張った後にドライヤーの温風をを吹きかけることで密着しきれいに仕上がる。



家具の作成 DK

完成▼



クローゼット内の棚の作成

完成▼

完成▼



和室



フローリング・畳



畳撤去

下地作成 (業者委託)

フリーリング・畳を張る

完成▶